

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻBY DACHU WIEŻY KOŚCIOŁA pw. św.. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
W KARPNIKACH
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 345, OBRĘB KARPNIKI; IDENT 020607 2.0005.345; OBRĘB KARPNIKI;;
GMINA MYŚLAKOWICE; POWIAT KARKONOSKI
INWESTOR : PARAFIA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIELNA 1, 58-533 KARPNIKI
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Olgierd Pietrzak
DATA OPRACOWANIA : luty 2023 roku

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2023 roku

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45260000-7	ROBOTY DEKARSKIE ROZBIÓRKOWE.			
1	KNR 19-01	Ociosanie drewna okragłego zgrubne o gr. ciosu do 5 cm jednostronne - Analogia - oczyszczenie istniejącej konstrukcji więźby dachowej z oflisów i wżerów owadów	m		
d.1	0444-01	650	m	650,00	
				RAZEM	650,00
2	TZKNBK V -	Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem - demontaż 3 poziomów podłóg	m ²		
d.1	242a	3,78*3,78+4,06*4,06+4,9*4,9	m ²	54,78	
				RAZEM	54,78
3	TZKNBK V -	Rozebranie schodów licząc za 1 stopień	szt.		
d.1	240	45	szt.	45,00	
				RAZEM	45,00
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - Analogia - demontaż okiennic drewnianych (8 szt biforyjnych +2 szt mniejszych).	szt.		
d.1	0353-03	10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km.	m ³		
d.1	0108-13	54,78*0,025	m ³	1,37	
				RAZEM	1,37
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki - za każdy nast. 1 km - następne 15 km.	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 15	m ³	1,37	
				RAZEM	1,37
7	kalkulacja	Opłata za składowanie na wysypisku.	m ³		
d.1	własna	1,37	m ³	1,37	
				RAZEM	1,37
2	45261000-4	ROBOTY DEKARSKIE ZASADNICZE ORAZ ROBOTY IMPREGNACYJNE.			
8	KNR-W 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm - nowa podłoga z desek na poddaszu nieużytkowym nawy głównej	m ²		
d.2	0415-05	54,78	m ²	54,78	
				RAZEM	54,78
9	KNR-W 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi - preparat solny FOBOS-M4 w ilości zgodnej z Aprobata techniczną tj. przy impregnacji powierzchniowej min. 200 g/m ² - 3 poziomy podłogi + jednostronnie od środka odeskowanie połaci dachowej	m ²		
d.2	0627-05	2*54,78+1*65,32	m ²	174,88	
				RAZEM	174,88
10	KNR-W 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - preparat solny FOBOS-M4 w ilości zgodnej z Aprobata techniczną tj. przy impregnacji powierzchniowej min. 200 g/m ² - belki stropów	m ²		
d.2	0627-06	4*(3,78+4,06)*(0,18+0,14)*2	m ²	20,07	
				RAZEM	20,07
11	KNR-W 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - preparat solny FOBOS-M4 w ilości zgodnej z Aprobata techniczną tj. przy impregnacji powierzchniowej min. 200 g/m ² - konstrukcja drewniana ramowa zawieszenia dzwonów i konstrukcja wsporcza iglicy 22/23	m ²		
d.2	0627-06	do 22/24	m ²	109,71	
		76,50+17,64+15,57		RAZEM	109,71
12	KNR-W 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - preparat solny FOBOS-M4 w ilości zgodnej z Aprobata techniczną tj. przy impregnacji powierzchniowej min. 200 g/m ² - krzyżak pierwszego poziomu 18/22	m ²		
d.2	0627-06	42,24	m ²	42,24	
				RAZEM	42,24
13	KNR-W 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - preparat solny FOBOS-M4 w ilości zgodnej z Aprobata techniczną tj. przy impregnacji powierzchniowej min. 200 g/m ² - rząd słupów zewnętrznych 18/18 z zastrzałami, mieczami i dwoma pierścieniami płatwi 14/14.	m ²		
d.2	0627-06	15,55+17,92+2,56+10,24	m ²	46,27	
				RAZEM	46,27
14	KNR-W 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - preparat solny FOBOS-M4 w ilości zgodnej z Aprobata techniczną tj. przy impregnacji powierzchniowej min. 200 g/m ² - rząd słupów wewnętrznych 18/18 z półzastrzałami, mieczami i dwoma pierścieniami płatwi 14/14.	m ²		
d.2	0627-06	27,07+5,12+5,12+2,56	m ²	39,87	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39,87
15	KNR-W 4-01 d.2 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - preparat solny FOBOS-M4 w ilości zgodnej z Aprobata techniczną tj. przy impregnacji powierzchniowej min. 200 g/m ² - iglica - krzyżak, słup środkowy; krokwie; przypustnice i kleszcze 14,72+1,8+16,38+3,58+1,73	m ² m ²	 38,21	 38,21
				RAZEM	38,21
16	KNR 4-01 d.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - preparat solny FOBOS-M4 w ilości zgodnej z Aprobata techniczną tj. przy impregnacji powierzchniowej min. 200 g/m ² . 174,88+20,07+109,71+42,24+46,27+39,87+38,21	m ² m ²	 471,25	 471,25
				RAZEM	471,25
3	45422000-1	ROBOTY STOLARSKIE I CIESIELSKIE.			
17	KNR 19-01 d.3 1017-01	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - stopnie 45	szt. szt.	 45,00	 45,00
				RAZEM	45,00
18	TZKNBK d.3 XXII 0303-01	Zawiasy drzwiowe pasowe proste o długości do 400 mm wraz z hakiem wbijanym w mur lub ościeżnice - zawiasy do okiennic 10*2	szt. szt.	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
19	TZKNBK d.3 XXII 0603-01	Zasuwy proste - zamknięcia poziome, kute w robocie kowalskiej ze stali płaskiej i kwadratowej - zasuw do okiennic 10	szt. szt.	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
20	KNR-W 2-02 d.3 1037-02	Drzwi piwniczne deskowe pełne - Analogia - wykonanie i montaż okiennic drewnianych w oknach wieży (8 szt biforyjnych +2 szt mniejszych). 8*0,84+2*0,79	m ² m ²	 8,30	 8,30
				RAZEM	8,30

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY DEKARSKIE ROZ-BIÓRKOWE.						
2	ROBOTY DEKARSKIE ZASADNICZE ORAZ ROBOTY IMPREGNACYJNE.						
3	ROBOTY STOLARSKIE I CIE-SIELSKIE.						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: