

Poznań 2024-03-28

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**REMONT WIĘŻBY DACHOWEJ KOŚCIOŁA W KARPNIKACH**  
**DZ. EWID 345 OBRĘB KARPNIKI, GMINA MYŚLAKOWICE.**

- OPIS ZAMÓWIENIA: remont więźby dachowej kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach; dz. ew. 345 obręb Karpniki, gmina Myślakowice
- WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 45453000 -7 – Roboty remontowe i renowacyjne;  
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne;  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
- ZAKRES PRAC OBEJMUJE:
1. Remont więźby dachowej nad nawą i prezbiterium w której zakres wchodzi:
    - Wymiana podłogi drewnianej na poddaszu nieużytkowym;
    - Trzykrotna impregnacja grzybobójcza preparatem solnym Fobos-M4 desek (podłoga, jednostronnie odeskowanie pokrycia dachu, itd.), bali i krawędziaków (krokwie, belki stropowe, podwaliny, płatwie, jętki 1,2 i 3 ptr., skrzyżowania wzdłużne, słupy i miecze, przepustnice, pseudościanka kolankowa, konstrukcja słupowo-ryglowa, itd. zgodnie z zakresem przedmiaru robót);
    - Impregnacja ogniochronna preparatem Fobos M4 elementów j.w.;
    - Wymiana instalacji elektrycznej na poddaszu nieużytkowym wraz z badaniami eksploatacyjnymi;
  2. Remont więźby dachowej wieży w której zakres wchodzi:
    - Wymiana podłogi drewnianej – 3 poziomy podłóg;
    - Wymiana okiennic drewnianych okien z dorobieniem niezbędnych okuć oraz zabezpieczeniem lazurą ochronną;
    - Trzykrotna impregnacja grzybobójcza preparatem solnym Fobos-M4 desek (3 poziomy podłóg, jednostronnie odeskowanie pokrycia dachu, itd.), bali i krawędziaków (konstrukcja drewniana ramowa zawieszenia dzwonów, konstrukcja iglicy, krzyżak 1 poziomu, słupy z zastrzałami mieczami i pierścieniem płatwi, itd. zgodnie z zakresem przedmiaru robót);
    - Impregnacja ogniochronna preparatem Fobos M4 elementów j.w.;
    - Wymiana schodów drewnianych oraz ich zabezpieczenie przed owadami, grzybami i ogniem preparatem Fobos M4;
  3. Prace remontowe więźby dachowej nad nawą i prezbiterium oraz więźby dachowej wieży, wynikające z

Projektu Technicznego i ujęte w Programie Prac  
Konserwatorskich.

TERMIN WYKONANIA PRAC: 30 listopada 2024 roku;

PŁATNOŚĆ: w terminie 30 dni po zakończeniu robót na podstawie faktury  
VAT do której zostanie dołączony Protokół końcowego  
odbioru robót podpisany przez przedstawicieli obu stron

Opracowała  
Beata Pietrzak

Załączniki do OPZ:

1. Projekt Techniczny
2. Program Prac Konserwatorskich.
3. Przedmiar robót remontowych więźby dachowej nad nawą i prezbiterium (dokument pomocniczy dla przygotowania oferty).
4. Przedmiar robót remontowych więźby dachowej wieży (dokument pomocniczy dla przygotowania oferty).